


マルチスリット側溝

参考歩掛表

■マルチスリット側溝歩掛表

名称 サイズ	製品幅 (m)	基礎工(10m当たり)			側溝据付工 (10m当たり)						蓋据付工 (10m当たり)			
		基礎幅 (m)	基礎砕石量 (m ³)	敷モルタル量 (m ³)	本体 (本)	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	4.8ト ラック・ク レーン 4.9t(日)	諸 雑費 (%)	蓋 (枚数)	世話役 (人)	普通 作業員 (人)	4.8ト ラック・ク レーン 4.9t(日)
200×200	0.30	0.46	4.6	0.08	5	0.2	0.2	0.4	0.2	9	10	0.04	0.35	—
250×250	0.35	0.51	5.1	0.09	5	0.2	0.2	0.5	0.2	9	10	0.04	0.35	—
300×300	0.40	0.54	5.4	0.10	5	0.2	0.2	0.5	0.2	9	10	0.04	0.35	—
400	0.40	0.54	5.4	0.10	5	0.2	0.2	0.5	0.2	9	10	0.04	0.35	—
500	0.40	0.54	5.4	0.10	5	0.2	0.2	0.5	0.2	9	10	0.04	0.35	—
600	0.40	0.54	5.4	0.10	5	0.2	0.2	0.5	0.2	9	10	0.04	0.35	—
700	0.40	0.54	5.4	0.10	5	0.2	0.2	0.8	0.2	9	10	0.04	0.35	—
800	0.40	0.54	5.4	0.10	5	0.2	0.2	0.8	0.2	9	10	0.04	0.35	—
400×400	0.52	0.64	6.4	0.13	5	0.2	0.2	0.5	0.2	9	10	0.04	0.39	0.06
500	0.52	0.64	6.4	0.13	5	0.2	0.2	0.5	0.2	9	10	0.04	0.39	0.06
600	0.52	0.64	6.4	0.13	5	0.2	0.2	0.8	0.2	9	10	0.04	0.39	0.06
700	0.52	0.64	6.4	0.13	5	0.2	0.2	0.8	0.2	9	10	0.04	0.39	0.06
800	0.52	0.64	6.4	0.13	5	0.2	0.2	0.8	0.2	9	10	0.04	0.39	0.06
500×500	0.62	0.74	7.4	0.16	5	0.2	0.2	0.5	0.2	9	10	0.04	0.39	0.06
600	0.62	0.74	7.4	0.16	5	0.2	0.2	0.8	0.2	9	10	0.04	0.39	0.06
700	0.62	0.74	7.4	0.16	5	0.2	0.2	0.8	0.2	9	10	0.04	0.39	0.06
800	0.62	0.74	7.4	0.16	5	0.2	0.2	0.8	0.2	9	10	0.04	0.39	0.06
900	0.62	0.74	7.4	0.16	5	0.2	0.2	0.8	0.2	9	10	0.04	0.39	0.06
600×600	0.74	0.84	8.4	0.19	5	0.2	0.2	0.8	0.2	9	10	0.04	0.39	0.06
700	0.74	0.84	8.4	0.19	5	0.2	0.2	0.8	0.2	9	10	0.04	0.39	0.06
800	0.74	0.84	8.4	0.19	5	0.2	0.2	0.8	0.2	9	10	0.04	0.39	0.06
900	0.74	0.84	8.4	0.19	5	0.3	0.3	0.8	0.3	9	10	0.04	0.39	0.06



※この基礎図は標準図ですので現場に応じて適宜設計して下さい。